



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

PROGETTO ESECUTIVO

**ACCORDO QUADRO PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI
– INTERA PROVINCIA
FONDI DEL DECRETO MINISTERIALE 101/2022
CUP: F17H24001660001**

**PROGETTO ATTUATIVO N. 2
MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DELLE
SSPP 11-23-25-100**

ELABORATO

Computo metrico estimativo

ALLEGATO

3

IL R.U.P.

Geom. Sergio Carrau

I PROGETTISTI

Geom. Paola Corrias
Arch. J. Fabrizio Pibi
Geom. Sergio Carrau
Ing. Michele Scanu
ing. Giuseppe Pinna
geom. Alessandro Serra
geom. Giuseppe Orrù

L'IMPRESA

SO.GEN.A. Srl

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	SAR24_PF. 0001.0010.0 005	Altro									
		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE e...ione completa e finita a regola d'arte.									
		SP 25 Tratto Aidomaggiore - bivio SP 89									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 3+484			6,000	1,000		6,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 6+286			10,000	1,000		10,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: SP 89 km 0+501			6,000	1,000		6,000			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 0+000			6,800	1,000		6,800			
		Intersezione dal km 0+328 al km 0+294			34,000	1,000		34,000			
		Inizio ponte km 0+415			6,800	1,000		6,800			
		Fine ponte km 0+576			6,800	1,000		6,800			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 1+502			20,000	1,000		20,000			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 21+578			6,300	1,000		6,300			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 26+680			6,300	1,000		6,300			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 7+684			6,200	1,000		6,200			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 8+184			6,200	1,000		6,200			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 12+000			6,200	1,000		6,200			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 15+008			6,200	1,000		6,200			
		SP 11 tratto da incrocio SP 32 a Ula Tirso									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 41+766			6,000	1,000		6,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 43+634			6,000	1,000		6,000			
		SP 11 tratto da Ula Tirso all'incrocio con la SS 388									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 44+326			6,200	1,000		6,200			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 46+274			6,200	1,000		6,200			
		A Riportare:						158,200			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
2	SAR24_PF.0001.0009.0024	Riporto:	m²					158,200			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino									
		Raccordo pavimentazione esistente: km 29+400			7,000	1,000		7,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 32+730			7,000	1,000		7,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 32+990			7,000	1,000		7,000			
		Raccordo pavimentazione esistente: km 36+950			7,000	1,000		7,000			
		Sommano SAR24_PF.0001.0010.0005						186,200	€ 7,43311		€ 1.384,05
		CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprenden...e, escluso materiali contenenti amianto	cad.								
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89		1,000				1,000			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello		1,000				1,000			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore		1,000				1,000			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu		1,000				1,000			
		SP 11 tratto dall'incrocio SP 32 Ula Tirso		1,000				1,000			
		SP 11 tratto Ula Tirso incrocio SS 388		1,000				1,000			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino		1,000				1,000			
3	SAR24_PF.0001.0002.0044	Sommano SAR24_PF.0001.0009.0024						7,000	€ 369,28671		€ 2.585,01
		TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³								
		Materiali provenienti da tutti i cantieri		1.500,000				1.500,000			
4	SAR24_PF.0001.0009.0013	Sommano SAR24_PF.0001.0002.0044						1.500,000	€ 9,51600		€ 14.274,00
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.									
		Materiali provenienti da tutti i cantieri		150,000				150,000			
		A Riportare:						150,000			€ 18.243,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
5	SAR24_PF.0001.0003.0030	Riporto:	t					150,000			€ 18.243,06
		Sommano SAR24_PF.0001.0009.0013						150,000	€ 13,42861		€ 2.014,29
		PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'e...trici meccaniche o macchine spazzatrici									
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal km 3+484 al km 6+286									
		Lunghezza: 6286-3484		2,000	2.802,000	1,000		5.604,000			
		dal km 0+000 al km 0+501 (SP 89)		2,000	501,000	1,000		1.002,000			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello dal km 0+000 al km 1+502		2,000	1.502,000	1,000		3.004,000			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore dal km 21+578 al km 26+680									
		Lunghezza: 26680-21578		2,000	5.102,000	1,000		10.204,000			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu dal km 7+684 al km 8+184									
		Lunghezza: 8184-7684		2,000	500,000	1,000		1.000,000			
		dal km 12+000 al km 15+008									
		Lunghezza: 15008-12000		2,000	3.008,000	1,000		6.016,000			
		SP 11 da incrocio SP 32 a Ula Tirso dal km 41+766 al km 43+634									
		Lunghezza: 43634-41766		2,000	1.868,000	1,000		3.736,000			
		SP 11 da Ula Tirso a incrocio SS 388 dal km 44+326 al km 46+274									
		Lunghezza: 46724-44326		2,000	2.398,000	1,000		4.796,000			
		SP 11 tratto da S'Arenarzu a Paulilatino dal km 29+400 al km 32+730									
		Lunghezza: 32990-29400		2,000	3.590,000	1,000		7.180,000			
		dal km 32+990 al km 36+950									
		A Riportare:						42.542,000			€ 20.257,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
6	D.001	Riporto:	m²					42.542,000			€ 20.257,35
		Lunghezza: 36950-32730		2,000	4.220,000	1,000		8.440,000			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0030						50.982,000	€ 0,48043		€ 24.493,28
		SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN TERR...to indicato e a perfetta regola d'arte.	ml								
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal km 3+484 al km 6+286			2.802,000			2.802,000			
		SP 89 dal km 0+000 al km 0+501			501,000			501,000			
7	D.002	SP 11 tratto da incrocio SP 32 a Ula Tirso		2,000	500,000			1.000,000			
		SP 11 da Ula Tirso a incrocio SS 388 dal km 44+236 al km 46+724		2,000	2.398,000			4.796,000			
		Sommano D.001						9.099,000	€ 2,72000		€ 24.749,28
		SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN TERR...to indicato e a perfetta regola d'arte.									
		SP 100 tratto Ghilarza Norbellodal km 0+056 al km 0+415 dx									
		Lunghezza: 415-56			359,000			359,000			
		dal km 0+576 al km 0+660 dx									
		Lunghezza: 660-576			84,000			84,000			
		dal km 0+808 al km 0+932 dx									
		Lunghezza: 932-808			124,000			124,000			
		dal km 1+290 al km 1+502 dx									
		Lunghezza: 1502-1290			212,000			212,000			
		dal km 0+328 al km 0+415 sx									
		Lunghezza: 415-328			87,000			87,000			
		dal km 0+576 al km 1+006									
		Lunghezza: 1006-576			430,000			430,000			
		dal km 1+330 al km 1+502									
		A Riportare:						1.296,000			€ 69.499,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	D.003	Riporto:	ml					1.296,000			€ 69.499,91
		Lunghezza: 1502-1330			172,000			172,000			
		Sommano D.002						1.468,000	€ 6,35000		€ 9.321,80
		RICONFIGURAZIONE DI CUNETTE IN TERRA Co...to indicato e a perfetta regola d'arte.									
9	SAR24 _PF. 0001.0003.0 015.1	SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal kim 3+484 al km 6+286	ml		2.802,000			2.802,000			
		dal km 0+000 al km 0+501 (SP 89)			501,000			501,000			
		SP 11 tratto da Ula Tirso a incrocio SS 38 dal km 44+236 al km 46+724			2.398,000			2.398,000			
		Sommano D.003						5.701,000	€ 4,38000		€ 24.970,38
		CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO...presso per strade urbane e extraurbane.									
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal km 3+484 al km 4+380									
		Lunghezza: 4380-3484			896,000	6,100	0,050	273,280			
		dal km 4+380 al km 4+550									
		Lunghezza: 4550-4380			170,000	7,000	0,050	59,500			
		ricarica			30,000	0,500	0,050	0,750			
		dal km 4+550 al km 4+762									
		Lunghezza: 4762-4550			212,000	6,100	0,050	64,660			
		dal km 4+762 al km 4+780									
		Lunghezza: 4780-4762			18,000	7,000	0,050	6,300			
		ricarica			18,000	0,500	0,050	0,450			
		dal km 4+780 al km 6+286									
		Lunghezza: 6286-4780			1.506,000	6,100	0,050	459,330			
		SP 89 dal km 0+000 al km 0+272			272,000	6,100	0,050	82,960			
		A Riportare:						947,230			€ 103.792,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO													
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza						
10	SAR24_PF.	Riporto:	mc	100,000				947,230	€ 274,63767		€ 103.792,09		
		dal km 0+272 al km 0+367											
		Lunghezza: 367-272			95,000	10,000	0,050	47,500					
		dal km 0+367 al km 0+501											
		Lunghezza: 501-367			134,000	6,100	0,050	40,870					
		intersezione SP 24 sx			157,500		0,050	7,875					
		intersezione SP 24 dx			30,000	6,000	0,050	9,000					
		ricarica						100,000					
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello dal km 0+000 al km 0+415			415,000	6,600	0,060	164,340					
		dal km 0+576 al km 1+480											
		Lunghezza: 1480-576			904,000	6,600	0,060	357,984					
		dal km 1+480 al km 1+502			53,000	19,000	0,060	60,420					
		area sosta			38,000	6,400	0,060	14,592					
		piazzuola			33,000	3,000	0,060	5,940					
		incrocio strada comunale		400,000		0,060	24,000						
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore dal km 21+578 al km 26+680											
		Lunghezza: 26680-21578		5.102,000	6,300	0,050	1.607,130						
		SP 11 da incrocio SP 32 a Ula Tirso dal km 41+766 al km 43+634		1.868,000	6,000	0,065	728,520						
		SP 11 da Ula Tirso a incrocio SS 388 dal km 44+236 al km 46+724		2.398,000	6,200	0,050	743,380						
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino dal km 29+400 al km 32+730		3.590,000	7,000	0,050	1.256,500						
		dal km 32+990 al km 36+950		4.220,000	7,000	0,050	1.477,000						
		ricariche su vari tratti		60,000			60,000						
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0015.1					7.652,281						
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO											
		A Riportare:											

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
11	0001.0003.0 020.1	Riporto: D'US...presso per strade urbane e extraurbane.	mc								€ 2.205.396,71
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu dal km 7+684 al km 8 +184									
		Lunghezza: 8184-7684			500,00	6,20	0,03	93,00			
		dal km 12+000 al km 15+008									
11	SAR24_PF. 0001.0002.0 035	Lunghezza: 15008-12000	mc		3.008,00	6,20	0,03	559,49			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0020.1						652,49	€ 297,19553		€ 193.917,11
		SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure									
		SP 25 tratto Aidomaggiore SP 89 riparazione pavimentazione			30,00	0,50	0,50	7,50			
12	SAR24_PF. 0004.0001.0 007		mc		18,00	0,50	0,50	4,50			
		Sommano SAR24_PF.0001.0002.0035						12,00	€ 113,40644		€ 1.360,88
		CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA P...io Sup. LLPP - classe di esposizione X0									
		SP 25 tratto Aidomaggiore SP 89			30,00	0,50	0,50	7,50			
13	SAR24_PF. 0001.0003.0 092.1		mc		18,00	0,50	0,50	4,50			
		Sommano SAR24_PF.0004.0001.0007						12,00	€ 220,53305		€ 2.646,40
		SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...ssiva verniciata non inferiore a 500 mq									
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal km 3+484 al km 6+286		3,00	2.802,00			8.406,00			
13	SAR24_PF. 0001.0003.0 092.1	SP 89 dal km 0+000 al km 0+501	mc	3,00	501,00			1.503,00			
		dal km 1+800 al km 2+860									
		A Riportare:						9.909,00			€ 2.403.321,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
14	SAR24_PF.0001.0003.0106	Riporto:	ml					9.909,00			€ 2.403.321,10
		Lunghezza: 2860-1800		3,00	1.060,00			3.180,00			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello dal km 0+000 al km 1+502		3,00	1.502,00			4.506,00			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore dal km 21+578 al km 26+680		3,00	5.102,00			15.306,00			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu dal km 7+684 al km 15+008									
		Lunghezza: 15008-7684		3,00	7.324,00			21.972,00			
		SP 11 da incrocio SP 32 a Ula Tirso dal km 41+766 al km 43+634		3,00	1.868,00			5.604,00			
		SP 11 tratto Ula Tirso incrocio SS 388 dal km 44+326 al km 46+724		3,00	2.398,00			7.194,00			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0092.1						67.671,00	€ 2,00637		
		SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...plessiva verniciata inferiore ai 150 mq									
15	SAR24_PF.0001.0003.0091	SP 100 tratto Ghilarza Norbello	mq	3,00	3,50	0,70		7,35			€ 290,84
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0106						7,35	€ 39,57006		
		SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA, omol...serimento dello spinotto antisfilamento									
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89 dal km 3+484 al km 6+286		112,00				112,00			
		SP 89		20,00				20,00			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore dal km21+578 al km 26+680									
		Parti Uguali: 204x2		408,00				408,00			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu		50,00				50,00			
		SP 11 da incrocio SP 32 a Ula Tirso									
		A Riportare:						590,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
16	SAR24_PR.0079.0001.0021	Riporto:	cad					590,00			€ 2.539.385,00
		Parti Uguali: 2x75		150,00				150,00			
		SP 11 da Ula Tirso a incrocio SS 388									
		Parti Uguali: 2x90		180,00				180,00			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino		182,00				182,00			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0091						1.102,00	€ 34,69456		€ 38.233,41
		DISPOSITIVI RIFRANGENTI	cad.								
		Fornitura: SP 25									
		Parti Uguali: 700+5+265		970,00				970,00			
		Fornitura SP 100		400,00				400,00			
		Sommano SAR24_PR.0079.0001.0021						1.370,00	€ 2,56000		€ 3.507,20
17	SAR24_PF.0001.0003.0081	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICO...vo anti rotazione dimensioni cm 90 lato	cad.								
		SP 25 tratto Aidomaggiore SP 89		10,00				10,00			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello		5,00				5,00			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore		10,00				10,00			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu		8,00				8,00			
		SP 11 tratto da incrocio SP 32 a Ula Tirso		5,00				5,00			
		SP 11 tratto da Ula Tirso a incrocio SS 388		5,00				5,00			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino		10,00				10,00			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0081						53,00	€ 316,35359		€ 16.766,74
18	SAR24_PF.0001.0003.0075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ...vo anti rotazione con diametro di cm 60	cad.								
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89		10,00				10,00			
		A Riportare:						10,00			€ 2.597.892,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
19	SAR24_PF.0001.0003.0085	Riporto:	cad.					10,00			€ 2.597.892,35
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello		5,00				5,00			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore		10,00				10,00			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu		8,00				8,00			
		SP 11 tratto incrocio SP 32 Ula Tirso		5,00				5,00			
		SP 11 tratto Ula Tirso incrocio SS 388		5,00				5,00			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino		10,00				10,00			
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0075						53,00	€ 337,53860		€ 17.889,55
		FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE FUORI M...a segnaletica di preavviso e direzione.									
		SP 25 tratto Aidomaggiore bivio SP 89: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x10		20,00				20,00			
		visual		10,00				10,00			
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x3		6,00				6,00			
		SP 23 tratto Norbello Aidomaggiore: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x4		8,00				8,00			
		SP 23 tratto Abbasanta S'Arenarzu: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x8		16,00				16,00			
		SP 11 da incrocio SP 32 a Ula Tirso: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x3		6,00				6,00			
		SP 11 tratto Ula Tirso incrocio SS 388: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x3		6,00				6,00			
		visual		10,00				10,00			
		SP 11 tratto S'Arenarzu Paulilatino: cippi kilometrici									
		Parti Uguali: 2x7		14,00				14,00			
		visual		10,00				10,00			
		A Riportare:						106,00			€ 2.615.781,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
20	SAR22_RU.0001.0001.0002	Riporto:	cad.					106,00			€ 2.615.781,90
		Sommano SAR24_PF.0001.0003.0085						106,00	€ 253,62700		€ 26.884,46
		OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)									
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello: sollevamento pozzetti									
21	SAR24_RU.0001.0001.0003	Parti Uguali: 1,5x3	ora	4,50				4,50			
		montaggio di tutti i dispositivi rinfrangenti									
		Parti Uguali: 1370x0,10		137,00				137,00			
		lavorazioni varie		40,00				40,00			
		Sommano SAR22_RU.0001.0001.0002	ora					181,50	€ 37,06450		€ 6.727,21
		OPERAIO COMUNE (Media Regionale)									
		SP 100 tratto Ghilarza Norbello. sollevamento pozzetti									
		Parti Uguali: 3x3		9,00				9,00			
		Montaggio di tutti i dispositivi rinfrangenti									
		Parti Uguali: 1370x0,10		137,00				137,00			
		lavori vari		89,00				89,00			
		Sommano SAR24_RU.0001.0001.0003	ora					235,00	€ 31,49218		€ 7.400,66
		Sommano									€ 2.656.794,23
		Riepilogo									
		Altro									€ 2.656.794,23
ImpC TOS IBA RC		Sommano									€ 2.656.794,23
		Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)									€ 28.945,40
		Importo soggetto a ribasso									€ 2.656.794,23
		Ribasso contrattuale del 25,275%									-€ 671.504,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	IN	Importo netto dei lavori									€ 1.985.289,49
	B	Somme B									
	B1	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22% di € 2.014.234,89)									€ 443.131,68
	B2	Accantonamento per accordi bonari									€ 49.384,87
	B3	Imprevisti									€ 39.668,60
	B4	Polizze									€ 2.000,00
	B5	Incentivo sulle funzioni tecniche 2%									€ 40.284,70
	B6	Spese per prove di laboratorio									€ 3.000,00
	B7	Contributo AVCP									€ 660,00
	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione									€ 578.129,85
	R	Riepilogo									
	R1	Importo netto dei lavori									€ 1.985.289,49
	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)									€ 578.129,85
	TOS	Oneri della sicurezza									€ 28.945,40
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera									€ 2.592.364,74