



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO S.P. 10 - S.S. 292 - PUTZU IDU

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Computo incidenza manodopera

Allegato

A.6

Data: Settembre 2026

PROGETTISTI

geom. Giuseppe Orrù
geom. Alessandro Serra
pianif. j. Giovanni Putzolu
ing. Davide Dessi
geom. Silveria Camedda

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

geom. Giuseppe Orrù

IMPORTI CAPITOLI STANDARD													
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Manodopera	Materiali	Noli	Trasporti	Spese	Utili	Sicurezza
2000	NP.006A	ATTENUATORE D'URTO – Fornitura e posa ...ni altro onere per dare l'opera finita.	n.	2,00	€ 2.990,20	€ 5.980,40	€ 263,70	€ 18,28	€ 29,28		€ 625,46	€ 543,68	
342	SAR24_PR.0001.0013.001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente... per (potenza media HP 54) peso 60 q.li	ora	64,00	€ 28,33415	€ 1.813,39		€1.433,51			€ 215,03	€ 164,85	€ 3,23
350	SAR24_PR.0001.0013.009	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...er (potenza media HP 370) peso 500 q.li	ora	48,00	€ 107,51567	€ 5.160,75		€4.079,65			€ 611,95	€ 469,16	€ 9,18
358	SAR24_PR.0001.0013.017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 115) peso 90 q.li benna da m³ 1.20	ora	64,00	€ 26,00853	€ 1.664,55		€1.315,85			€ 197,38	€ 151,32	€ 2,96
360	NP.001A	Fornitura e messa in opera di emulsion...tuminoso. Prezzo di applicazione al m²	m²	15.346,36	€ 1,97	€ 30.232,33	€18.876,02	€2.455,42	€2.608,88		€3.529,66	€2.762,34	€7.673,18
6464	SAR24_RU.0001.0001.001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	72,00	€ 37,94368	€ 2.731,94	€2.159,64				€ 323,95	€ 248,36	€ 4,86
6465	SAR24_RU.0001.0001.002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	72,00	€ 35,16384	€ 2.531,80	€2.001,42				€ 300,21	€ 230,16	€ 4,50
6466	SAR24_RU.0001.0001.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	72,00	€ 31,49218	€ 2.267,44	€1.792,44				€ 268,87	€ 206,13	€ 4,03
8304	SAR24_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³	622,38	€ 9,51600	€ 5.922,57			€4.681,87		€ 702,28	€ 538,41	€ 10,54
8331	PF.0001.0003.0015.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO...presso per strade urbane e extraurbane.	m³	501,39	€ 285,26367	€143.028,35	€2.350,87	€104.678,05	€6.036,98		€16.959,88	€13.002,58	€ 295,63
8336	PF.0001.0003.0020.1	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane.	m³	1.768,29	€ 305,16503	€539.620,27	€10.363,74	€389.599,72	€26.613,81		€63.986,60	€49.056,40	€1.128,82
A Riportare:						€740.953,79	€37.807,83	€503.580,48	€9.970,82		€87.721,27	€67.373,39	€9.136,93

IMPORTI CAPITOLI STANDARD													
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Manodopera	Materiali	Noli	Trasporti	Spese	Utili	Sicurezza
8346	SAR24_PF. 0001.0003.0 030	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'...trici meccaniche o macchine spazzatrici	m²	20.646,00	€ 0,48043	€ 9.918,96	€5.139,82		€2.701,12		€1.176,20	€ 901,82	€ 17,55
8391	SAR24_PF. 0001.0003.0 075	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ...vo anti rotazione con diametro di cm 60	cad.	10,00	€ 337,53860	€ 3.375,39	€ 411,37	€1.923,07	€ 333,84		€ 400,24	€ 306,85	€ 6,00
8396	SAR24_PF. 0001.0003.0 080	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICO...vo anti rotazione dimensioni cm 60 lato	cad.	8,00	€ 280,22271	€ 2.241,78	€ 329,10	€1.175,99	€ 267,08		€ 265,82	€ 203,80	€ 3,99
8403	SAR24_PF. 0001.0003.0 087	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAV...e con pellicola rifrangente di classe 1	cad.	4,00	€1.355,68017	€ 5.422,72	€ 280,21	€3.702,06	€ 304,47		€ 643,01	€ 492,97	€ 9,65
8407	SAR24_PF. 0001.0003.0 091	SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA, omol...serimento dello spinotto antisfilamento	cad.	900,00	€ 34,69456	€ 31.225,10	€2.688,66	€14.784,19	€7.211,03		€3.702,58	€2.838,65	€ 55,54
8408	PF.0001.000 3.0092.1	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...ssiva verniciata non inferiore a 500 mq	m	31.119,00	€ 2,00637	€ 62.436,23	€5.107,87	€30.177,63	€14.071,08		€7.403,52	€5.676,11	€ 155,60
8524	SAR24_PF. 0001.0009.0 009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	995,81	€ 19,18373	€ 19.103,35		€15.101,46			€2.265,22	€1.736,67	€ 33,98
8538	SAR24_PF. 0001.0009.0 024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprenden...e, escluso materiali contenenti amianto	cad.	3,00	€ 369,28671	€ 1.107,86		€ 875,78			€ 131,37	€ 100,71	€ 1,97
8540	SAR24_PF. 0001.0010.0 002	Fresatura di pavimentazione stradale e...ione completa e finita a regola d'arte.	m²	60,00	€ 25,43899	€ 1.526,34	€ 315,90	€ 63,63	€ 827,06		€ 180,99	€ 138,76	€ 2,72
8543	SAR24_PF. 0001.0010.0 005	Fresatura di pavimentazione stradale e...ione completa e finita a regola d'arte.	m²	2.050,00	€ 7,43311	€ 15.237,88	€2.415,93	€2.127,20	€7.502,61		€1.806,87	€1.385,27	€ 27,10
8547	SAR24_PF. 0001.0010.0 009	Sovraprezzo per Fresatura di ogni magg...ione completa e finita a regola d'arte.	m²	4.100,00	€ 3,31137	€ 13.576,62	€2.094,40	€1.761,48	€6.876,64		€1.609,87	€1.234,22	€ 24,15
	NP.004A	SISTEMAZIONE BANCHINE A Riportare:				€906.126,02	€56.591,09	€575.273,00	€80.065,75		€107.306,98	€2.389,22	€9.475,18

IMPORTI CAPITOLI STANDARD													
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Manodopera	Materiali	Noli	Trasporti	Spese	Utili	Sicurezza
		Riporto:				€906.126,02	€56.591,09	€575.273,00	€80.065,75		€107.306,98	€82.389,22	€9.475,18
		STRADALI IN TERR...to indicato e a perfetta regola d'arte.	m	6.043,80	€ 2,72	€ 16.439,14	€2.175,77	€ 604,38	€10.032,71		€1.934,02	€1.450,51	
	O.V.	Oneri vari a stima	€	1,00	€ 286,80	€ 286,80		€ 1,00			€ 0,13	€ 0,11	
	NP.002A	SEGNALE STRADALE DELINEATORE MODULARE ...bulloneria e dispositivo antirotazione.	n.	16,00	€ 295,77	€ 4.732,32	€ 638,40	€ 755,20	€ 427,36		€ 561,12	€ 430,24	
	NP.007A	MONTAGGIO, SU PALO ESISTENTE, DI SEGNA...re il lavoro eseguito a regola d'arte.	cad.	27,00	€ 159,46460	€ 4.305,54	€ 639,37	€2.223,39	€ 540,83		€ 510,54	€ 391,41	€ 16,83
	NP.008A	MONTAGGIO, SU PALO ESISTENTE, DI SEGNA...re il lavoro eseguito a regola d'arte.	cad.	8,00	€ 212,40460	€ 1.699,24	€ 189,44	€ 993,58	€ 160,25		€ 201,49	€ 154,48	€ 4,99
	NP.009A	MONTAGGIO, SU PALO ESISTENTE, DI SEGNA...re il lavoro eseguito a regola d'arte.	cad.	12,00	€ 127,58000	€ 1.530,96	€ 269,23	€ 774,70	€ 160,25		€ 180,63	€ 138,48	€ 7,48
	NP.013A	MONTAGGIO, SU PALO ESISTENTE, DI SEGNA...re il lavoro eseguito a regola d'arte.	cad.	3,00	€ 127,58000	€ 382,74	€ 67,31	€ 20,96	€ 40,06		€ 73,25	€ 56,16	€ 1,87
	NP.010A	SMONTAGGIO SEGNALE STRADALE DI DIMENSI...ei segnali destinati allo smaltimento.	cad.	60,00	€ 12,90000	€ 774,00	€ 298,74		€ 320,49		€ 92,88	€ 71,21	€ 26,71
	NP.011A	SMALTIMENTO SEGNALE STRADALE di dimens...atuitamente. Ogni altro onere compreso.	cad.	60,00	€ 6,94000	€ 416,40	€ 116,75		€ 224,34		€ 51,16	€ 39,23	€ 26,71
20004	NP.014A	Dispositivi per segnaletica orizzontal...sto e compreso nel prezzo di fornitura.	n.	15,00	€ 7,28	€ 109,20	€ 25,95	€ 8,55			€ 11,40	€ 9,90	
1691	NP.16A	Fornitura e posa in opera di Geogrigli...scrizioni progettuali. TIPO MACGRID 5C.7	m²	2.050,00	€ 11,31592	€ 23.197,64	€12.377,70	€4.961,00	€ 999,35		€2.750,71	€2.108,88	€ 25,79
		Sommano				€960.000,00	€73.389,75	€585.615,70	€92.971,39		€113.674,28	€87.239,83	€9.585,56