

1	2	3	4	
N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo

A

A

B

B

C

C

D


D

E


E

F

F



MASALA
GIANBATTISTA

	Dr. Ing. Gian Battista Masala Via Carducci, 44 - 09170/Oristano/Italia Tel./Fax/Dati: +39 0783 74077 Pec: gianbattista.masala@ingpec.eu Mail: gbmasala.studio@gmail.com			Col.:		Mod.:		
	Progetto: Variante		Data: ottobre. 2026		Fav. n. D	Scala:	File: Cop Variante.dwg	
	Committente: Provincia di Oristano - Settore Viabilità							
R.U.P.: Geom. Alessandro Serra		Intersezione tra la Strada S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea Codice Cup: F51B23000500002						
Progettista: Dr. Ing. Gianbattista Masala								
Impresa: C&L COSTRUZIONI SRL.		Computo metrico estimativo di perizia						

Prima Vuota



Amministrazione Provinciale di Oristano
Settore Viabilità.

pag. 1

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: Intersezione tra la S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in comune di Arborea" -
CUP: F51B23000500002

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Oristano

IL TECNICO

Dr. Ing. Gian Battista Masala

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA

Lavori Stradali (SpCat 1)
Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1)

1 / 1 NP.01	<p>PULIZIA E RISAGOMATURA DELLE CUNETTE TRAPEZIE STRADALI IN TERRA La lavorazione prevede la pulizia e la risagomatura delle cunette trapezie in terra mediante l'asportazione o la ric ... di guard-rails.</p> <p>Prezzo per la realizzazione della lavorazione così come sopra descritta contabilizzata a metro lineare.</p> <p>Pulizia cunette</p> <p>Area Nord - Est 426,00</p> <p>Area Sud - Est 431,00</p> <p>Area Sud - Ovest 454,00</p> <p>Area Nord - Ovest 447,00</p>							
	SOMMANO m2					1'758,00	7,81	13'729,98
2 / 2 SAR24_PF.0 012.0004.000 8.01	<p>Demolizione di cordone in conglomerato cementizio di qualunque tipo e misura compreso il sottofondo di allettamento, eseguita in qualsiasi condizione, compresa l'adozione degli a ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.</p> <p>Aiuole spartitraffico esistenti</p> <p>Le quantità sono state determinate prendendo in considerazione le figure geometriche delimitate da polilinee ricavate da rilievo aerofotogrametrico appoggiato a terra con stazione totale GPS</p> <p>Aiuola 1 26,00 0,150 0,250 0,98</p> <p>Aiuola 2 23,00 0,150 0,250 0,86</p> <p>Aiuola 3 45,00 0,150 0,250 1,69</p> <p>Aiuola 4 40,00 0,150 0,250 1,50</p>							
	SOMMANO m³					5,03	196,64	989,10
3 / 3 SAR24_PF.0 001.0010.000 5	<p>Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale;</p> <p>Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.</p> <p>Fresatura perimetro aiuole Per rendere carrabili le aiuole in fase di lavorazione</p> <p>Aiuola 1 26,00 1,000 26,00</p> <p>Aiuola 2 23,00 1,000 23,00</p> <p>Aiuola 3 45,00 1,000 45,00</p> <p>Aiuola 4 40,00 1,000 40,00</p>							
	SOMMANO m2					134,00	7,43	995,62
4 / 4 SAR24_PF.0 001.0002.002 0	<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina</p> <p>Allargamento sede stradale</p> <p>Lato Nord - Est 28,00 1,150 0,300 9,66</p>							
	A R I P O R T A R E					9,66		15'714,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,66		15'714,70
	Lato Sud - Est		24,00	1,100	0,400	10,56		
	Lato Sud - Ovest		27,00	1,200	0,350	11,34		
	Lato Nord - Ovest		12,00	1,100	0,250	3,30		
	SOMMANO m³					34,86	15,74	548,70
5 / 6	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER							
SAR24_PF.0	STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da							
001.0003.001	graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista							
0	dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a							
	... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la							
	rullatura. Valutato per m³ compresso per strade							
	urbane e extraurbane.							
	Aiuole esistenti							
	Aiuola 1		26,00		0,070	1,82		
	Aiuola 2		23,00		0,070	1,61		
	Aiuola 3		45,00		0,070	3,15		
	Aiuola 4		40,00		0,070	2,80		
	SOMMANO m3					9,38	304,45	2'855,74
6 / 7	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE							
SAR24_PF.0	comprendente le analisi chimiche necessarie alla							
001.0009.002	caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in							
4	materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del							
	codice CER e l'indicazione delle modalità di							
	smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali							
	contenenti amianto							
	Demolizione pavimentazione stradale					1,00		
	Demolizione cordone stradal					1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	369,29	738,58
7 / 8	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali							
SAR24_PF.0	con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il							
001.0002.004	ritorno a vuoto							
4	Cordonate aiuole	5,03			1,300	6,54		
	SOMMANO m³					6,54	9,52	62,26
8 / 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA							
SAR24_PF.0	DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento							
001.0009.000	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato							
2	al recupero, con rilascio di Copia del Formulario ... so,							
	da presentare in copia conforme alla Direzione dei							
	Lavori in sede di emissione dello Stato							
	d'Avanzamento dei Lavori.							
	Cordonate	5,03			2,000	10,06		
	SOMMANO t					10,06	16,12	162,17
9 / 13	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con							
SAR24_PF.0	ideale apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO							
001.0010.000	CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale;							
5	Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la							
	mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la							
	lavorazione completa e finita a regola d'arte.							
	Fresature attacchi							
	Est	5,00	6,750			33,75		
	Ovest	5,00	5,000			25,00		
	A R I P O R T A R E					58,75		20'082,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,75		20'082,15
	Nord		5,00	7,350		36,75		
	Sud		5,00	7,450		37,25		
	Anello rotatoria e raccordi (Binder)					1'717,52		
	Si detrae aiuola centrale *(par.ug.=3,14*10,5^2)	-346,19				-346,19		
	Si detrae area nuove aiuole spartitraffico *(par.ug.=29+2)	-27,00				-27,00		
	Sommano positivi m2					1'850,27		
	Sommano negativi m2					-373,19		
	SOMMANO m2					1'477,08	7,43	10'974,70
10 / 14	Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Per rendere complanare la rotatoria *(par.ug.=(1717,52-346)/2)	685,76			7,000	4'800,32		
	SOMMANO m2					4'800,32	3,29	15'793,05
11 / 18	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Fresatura pavimentazione esistente in eccesso lungo la direttrice Nord-Sud (par.ug.=375+175+344+235)	1129,00				1'129,00		
	SOMMANO m2					1'129,00	7,43	8'388,47
12 / 32	PULIZIA E RISAGOMATURA DELLE CUNETTE TRAPEZIE STRADALI IN TERRA La lavorazione prevede la pulizia e la risagomatura delle cunette trapezie in terra mediante l'asportazione o la ric ... di guard-rails. Prezzo per la realizzazione della lavorazione così come sopra descritta contabilizzata a metro lineare. Tratto fra le due rotatorie	2,00	1100,00	2,000		4'400,00		
NP.01	SOMMANO m2					4'400,00	7,81	34'364,00
13 / 33	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Tratto fra le due rotatorie (attacchi)	2,00	5,00	7,300		73,00		
	SOMMANO m2					73,00	7,43	542,39
	Parziale Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1) euro							90'144,76
	A R I P O R T A R E							90'144,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'144,76

Sovrastruttura Stradale (Cat 2)

14 / 5 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
SAR24_PF.0 CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da
001.0003.000 una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/
8 mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, r ...
strato con idonee macchine; valutato per ogni metro
cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane
ed extraurbane.

Allargamento sede stradale

Lato Nord - Est	28,00	1,150	0,250	8,05
Lato Sud - Est	24,00	1,100	0,400	10,56
Lato Sud - Ovest	27,00	1,200	0,250	8,10
Lato Nord - Ovest	12,00	1,100	0,250	3,30

SOMMANO m³

30,01 167,27 5'019,77

15 / 10 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
SAR24_PF.0 DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito
001.0003.000 da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in
3.PR apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5 ...
vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera
dopo costipamento.

Allargamento sede stradale

Lato Nord - Est	28,00	1,150	0,100	3,22
Lato Sud - Est	24,00	1,100	0,100	2,64
Lato Sud - Ovest	27,00	1,200	0,100	3,24
Lato Nord - Ovest	12,00	1,100	0,100	1,32

SOMMANO m³

10,42 294,13 3'064,83

16 / 15 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
SAR24_PF.0 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da
001.0003.001 graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista
0.PR dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a
... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per strade
urbane e extraurbane.

L'area della rotonda è stata determinata prendendo in
considerazione le figure geometriche delimitate da
pollilinee ricavate da rilievo aerofotogrametrico
appoggiato a terra con stazione totale GPS

Area rotonda	1717,52	0,100	171,75
Si detrae parte centrale *(par.ug.=3,14*10,5^2)	-346,19	0,090	-31,16
Si detrae area nuove aiuole spartitraffico *(par.ug.=29+2)	-27,00	0,090	-2,43

Sommano positivi m³

171,75

Sommano negativi m³

-33,59

SOMMANO m³

138,16 304,45 42'062,81

17 / 16 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
SAR24_PF.0 D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15
001.0003.002 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito
0.PR impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... er
dare il tutto in opera a perfetta regole d'arte. Valutato
per metro quadro compresso per strade urbane e
extraurbane.

Le quantità sono state determinate prendendo in
considerazione le figure geometriche delimitate da

	A R I P O R T A R E							140'292,17
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'292,17
	pollilinee ricavate da rilievo aerofotogrametrico appoggiato a terra con stazione totale GPS							
	Area rotonda					1'717,00		
	Si detrae parte centrale *(par.ug.=3,14*10,5^2)	-346,19				-346,19		
	Si detrae area nuove aiuole spartitraffico *(par.ug.=29+2)	-27,00				-27,00		
	Braccio Nord					1'275,00		
	Braccio Sud					1'280,00		
	Sommano positivi m2					4'272,00		
	Sommano negativi m2					-373,19		
	SOMMANO m2					3'898,81	10,21	39'806,85
18 / 34	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER							
SAR24_PF.0	STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da							
001.0003.001	graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista							
0.PR	dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a							
	... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la							
	rullatura. Valutato per m³ compresso per strade							
	urbane e extraurbane.							
	Risagomatura pavimentazione stradale ammalorata	0,50	1310,00	7,300	0,015	71,72		
	SOMMANO m³					71,72	304,45	21'835,15
19 / 35	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO							
SAR24_PF.0	D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15							
001.0003.002	mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito							
0.PR	impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... er							
	dare il tutto in opera a perfetta regole d'arte. Valutato							
	per metro quadro compresso per strade urbane e							
	extraurbane.							
	Tratto fra le due rotatorie Tapeto		1310,00	7,300		9'563,00		
	SOMMANO m2					9'563,00	10,21	97'638,23
20 / 36	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE							
SAR24_PF.0	eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca							
001.0003.009	o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15							
2	cm nell'ambito di interventi che interessino una							
	superficie complessiva verniciata non inferiore a 500							
	mq	4,00	1310,00			5'240,00		
	SOMMANO m					5'240,00	2,84	14'881,60
	Parziale Sovrastruttura Stradale (Cat 2) euro							224'309,24
	Opere a Verde Segnaletica (Cat 3)							
21 / 11	Cordonata spartitraffico per rotonde stradali con							
SAR24_PF.0	frecce di direzione incise. Realizzata con							
001.0003.007	conglomerato cementizio vibro compresso a massa							
2.01	volumica non inferiore a 2200kg/m³, ave ... lore							
	Bianca o Gialla con micro sfere di vetro, conforme							
	alla norma EN 1436 e EN 1790, adatto a							
	sollecitazioni veicolari.							
	Delimitazione area centrale					66,00		
	Aiuola Spartitraffico Braccio Nord		160,00			160,00		
	A R I P O R T A R E					226,00		314'454,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					226,00		314'454,00
	Aiuola Spartitraffico Braccio Sud		160,00			160,00		
	Aiuola Spartitraffico Braccio Est		30,00			30,00		
	Aiuola Spartitraffico Braccio Ovest		8,00			8,00		
	SOMMANO m					424,00	53,89	22'849,36
22 / 12	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO							
SAR24_PF.0	ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,							
004.0001.000	MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI							
5	A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO							
	E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS							
	... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI							
	EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee							
	Guida Consiglio Sup. LLPP.							
	Riempimento isola di traffico Nord e Sud	2,00	57,00	0,200	0,300	6,84		
	Riempimento isola di traffico Ovest		2,00	0,150	0,300	0,09		
	In opera per rinfianco cordonata anello rotatoria	0,50	66,00	0,300	0,150	1,49		
	SOMMANO m³					8,42	213,28	1'795,82
23 / 17	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento							
SAR24_PF.0	di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra							
001.0002.001	proveniente da scotico di strati colturali attivi interni							
1.01	e/o esterni al ca ... n mezzi meccanici, lo							
	spianamento, la sistemazione superficiale e un							
	leggero costipamento. incluso il trasporto da cava.							
	Riempimento isole di traffico							
	Isola di traffico Nord	41,00			0,400	16,40		
	Isola di traffico Sud	41,00			0,400	16,40		
	Anello rotatoria	254,00			0,700	177,80		
	SOMMANO m³					210,60	50,75	10'687,95
24 / 19	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, dato							
SAR24_PF.0	in opera realizzato con sezione semicircolare di							
001.0003.007	alluminio 10/10, con pellicola rifrangente in classe 2,							
3.01	dimensioni: altezza 50 cm, profondit ... 42 Codice							
	della Strada e dall'Art. 177 Regolamento di							
	esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada							
	(fig. II 472).							
	Su ciascun segnale nelle aiuole spartitraffico *							
	(par.ug.=5*4+4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	88,74	2'129,76
25 / 20	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI							
SAR24_PF.0	PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e							
001.0003.008	finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in							
2	opera compreso lo scavo per il blocco di ... lari di							
	fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di							
	bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm							
	120 lato							
	in prossimità della rotonda					4,00		
	A 150 m. dalla rotonda su ciascun braccio *							
	(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad.					12,00	387,34	4'648,08
26 / 21	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI							
SAR24_PF.0	PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato							
	A R I P O R T A R E							356'564,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							356'564,97

001.0003.007 di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
6 classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... llari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di
cm 90
Bracci *(par.ug.=4,00*2)
Rottonda

8,00

8,00

4,00

SOMMANO cad.

12,00

393,78

4'725,36

27 / 22 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
SAR24_PF.0 DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10
001.0003.008 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera
3 compreso lo scavo per il blocco di sostegno e ... io
palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di
classe 1
Rottonda

4,00

SOMMANO cad.

4,00

631,88

2'527,52

28 / 23 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
SAR24_PF.0 DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10
001.0003.008 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera
4 compreso lo scavo per il blocco di sostegno e ... io
palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di
classe 2
Sulle aiuole con indicazione della località

6,00

SOMMANO cad.

6,00

675,60

4'053,60

29 / 24 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
SAR24_PF.0 PREAVVISO DI BIVIO di dimensione cm 150x200
001.0003.008 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in
8 pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo ... io
palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di
classe 2
uno in ogni braccio con indicazione delle 4 direzioni

4,00

SOMMANO cad.

4,00

1'580,93

6'323,72

30 / 25 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI SEGNALE
SAR24_PF.0 STRADALE ESISTENTE. Smontaggio di segnaletica
001.0003.007 stradale verticale, completa di pezzi speciali e collari
6.01 di ancoraggio, di qualsiasi dimensione e ... mpreso
anche qualunque altro onere magistero o accessorio
necessario per dare il tutto in opera a perfetta regola
d'arte
Indicatori di località e localizzazione

4,00

SOMMANO cad.

4,00

159,32

637,28

31 / 26 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR24_PF.0 eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca
001.0003.009 o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE,
3.01 STRISCE TRATTEGGIATE, ZEBRATE, STRISCE
D'ARRESTO, ... ero o accessorio necessario per

	A R I P O R T A R E							374'832,45
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							374'832,45

dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente in materia

Realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale

riguardante la superficie stradale interessata dai lavori

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

7'328,37

7'328,37

Parziale Opere a Verde Segnaletica (Cat 3) euro

67'706,82

Lavori Vari (Cat 5)

32 / 31 Lavorazioni varie di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria non prevedibili in fase di progettazione e ordinate dalla Direzione Lavori. Compreso qualunque onere magistero o accessorio necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte sistemazione pozzetti esistenti

16,00

SOMMANO h

16,00

104,80

1'676,80

Parziale Lavori Vari (Cat 5) euro

1'676,80

Parziale Lavori Stradali (SpCat 1) euro

383'837,62

Impianti (SpCat 2)

Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1)

33 / 27 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA SAR24_PF.0 in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, 001.0002.002 eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

Cavidotto

4,00

30,00

1,000

1,000

120,00

SOMMANO m³

120,00

19,00

2'280,00

34 / 29 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O SAR24_PF.0 RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere 001.0002.003 d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

Cavidotto Lato Nord

1,00

30,00

1,000

1,000

30,00

Cavidotto Lato Sud

1,00

30,00

1,000

1,000

30,00

Cavidotto Lato Est

1,00

30,00

1,000

1,000

30,00

Cavidotto Lato Ovest

1,00

30,00

1,000

1,000

30,00

SOMMANO m³

120,00

6,71

805,20

Parziale Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1) euro

3'085,20

Imianto di Illuminazione (Cat 4)

35 / 28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE SAR24_PF.0 CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI 009.0001.006 INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro 5 esterno 90, esterno corrugato, interno corrugato, a

	A R I P O R T A R E							386'922,82
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							386'922,82

singola parete. D ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Cavidotto Lato Nord	2,00	30,00			60,00
Cavidotto Lato Sud	2,00	30,00			60,00
Cavidotto Lato Est	2,00	30,00			60,00
Cavidotto Lato Ovest	2,00	30,00			60,00

SOMMANO m 240,00 3,73 895,20

36 / 30 POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a
SAR24_PF.0 frattura prestabilita sui quattro lati, completo di
003.0017.000 CHIUSINO in GHISA SFEROIDALE classe D400
8.01 per carreggiata stradale, a norma UNI E ... infianco
con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm
10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55

Cavidotto Lato Nord	2,00
Cavidotto Lato Sud	2,00
Cavidotto Lato Est	2,00
Cavidotto Lato Ovest	2,00

SOMMANO cad. 8,00 307,71 2'461,68

Parziale Imianto di Illuminazione (Cat 4) euro 3'356,88
Parziale Impianti (SpCat 2) euro 6'442,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 390'279,70

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

37 / 37 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
SIC.SPCL soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d'Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 14'425,84 14'425,84

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14'425,84

T O T A L E euro 404'705,54

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M	LAVORI A MISURA euro	390'279,70	96,435-(100,000)
M:001	Lavori Stradali euro	383'837,62	94,844-(98,349)
M:001.001	Demolizioni Scavi e Reinterri euro	90'144,76	22,274-(23,097)
M:001.002	Sovrastruttura Stradale euro	224'309,24	55,425-(57,474)
M:001.003	Opere a Verde Segnaletica euro	67'706,82	16,730-(17,348)
M:001.005	Lavori Vari euro	1'676,80	0,414-(0,430)
M:002	Impianti euro	6'442,08	1,592-(1,651)
M:002.001	Demolizioni Scavi e Reinterri euro	3'085,20	0,762-(0,791)
M:002.004	Imianto di Illuminazione euro	3'356,88	0,829-(0,860)
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	14'425,84	3,565-(100,000)
TOTALE euro		404'705,54	100,000

	A R I P O R T A R E		
--	---------------------	--	--

Indice CATEGORIE	PAGINA
------------------	--------

Indice delle CATEGORIE

	LAVORI A MISURA	
Lavori Stradali (SpCat 1)		2
Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1)		2
Sovrastruttura Stradale (Cat 2)		4
Opere a Verde Segnaletica (Cat 3)		6
Lavori Vari (Cat 5)		9
Impianti (SpCat 2)		9
Demolizioni Scavi e Reinterri (Cat 1)		9
Imianto di Illuminazione (Cat 4)		9

--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		

Il Tecnico
Dr. Ing. Gian Battista Masala



Firmato digitalmente da:
Carta Giovanni
Firmato il 16/10/2026 18:09
Seriale Certificato: 6304466
Valido dal 29/05/2026 al 29/05/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

	A R I P O R T A R E		
--	---------------------	--	--