

1	2	3	4	
N. rev	Nota di revisione		Data	Firma
				Controllo

A

A

B

B

C

C

D


D

E


E

F

F



MASALA
GIANBATTISTA

	Dr. Ing. Gian Battista Masala			Col.:			Mod.:						
	Via Carducci, 44 - 09170/Oristano/Italia			Progetto:		Data:		Tav. n.		Scala:		File:	
	Tel./Fax/Dati: +39 0783 74077			Variante		ottobre. 2026		E				Cop Variante.dwg	
	Pec: gianbattista.masala@ingpec.eu			Committente: Provincia di Oristano - Settore Viabilità									
	Mail: gbmasala.studio@gmail.com												
R.U.P.: Geom. Alessandro Serra				Intersezione tra la Strada S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea Codice Cup: F51B23000500002									
Progettista: Dr. Ing. Gianbattista Masala													
Impresa: C&L COSTRUZIONI SRL.				Quadro comparativo di confronto									

1

4

Prima Vuota



Amministrazione Provinciale di Oristano

Settore Viabilità.

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Intersezione tra la S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in comune di Arborea” - CUP: F51B23000500002

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Oristano

IL TECNICO
Dr. Ing. Gian Battista Masala

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									

LAVORI A MISURA

1	Lavorazioni varie di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria non prevedibili in fase di progettazione e ordinate dalla Direzione Lavori. Compreso qualunque onere magistero o accessorio necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte									
PF.0001.000										
1.0001.10										
	Sommano h	50,00	16,00	-34,00	104,80	5'240,00	1'676,80		3'563,20	-68,000
2	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO									
SAR24_PF.0										
001.0001.000	BITUMINOSO									
1	Sommano m	852,00	---	-852,00	2,30	1'959,60	---		1'959,60	-100,000
3	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, per qualunque larghezza, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la d ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le direttive della D.L. Per pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO									
SAR24_PF.0										
001.0001.000										
6.01										
	Sommano m²	2'838,00	---	-2'838,00	7,62	21'625,56	---		21'625,56	-100,000
4	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.									
SAR24_PF.0										
001.0002.000										
8	Sommano m³	542,00	---	-542,00	3,60	1'951,20	---		1'951,20	-100,000
5	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al ca ... n mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. incluso il trasporto da cava.									
SAR24_PF.0										
001.0002.001										
1.01										
	Sommano m³	89,26	210,60	121,34	50,75	4'529,95	10'687,95	6'158,00		135,940
6	PULIZIA E RISAGOMATURA DELLE CUNETTE TRAPEZIE STRADALI IN									
NP.01	TERRA La lavorazione prevede la pulizia e la risagomatura delle cunette trapezie in									

	A R I P O R T A R E							6'158,00	29'099,56	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6'158,00	29'099,56	

terra mediante l'asportazione o la ric ... di guard-rails.

Prezzo per la realizzazione della lavorazione così come sopra descritta contabilizzata a metro lineare.

Sommano m2 --- 6'158,00 6'158,00 7,81 --- 48'093,98 48'093,98

7 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di
SAR24_PF.0 qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
001.0002.001 meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla
2 profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo
Sommano m³ 187,00 --- -187,00 5,89 1'101,43 --- 1'101,43 -100,000

8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte
SAR24_PF.0 di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano
001.0002.002 campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od
0 ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
Sommano m³ 355,00 34,86 -320,14 15,74 5'587,70 548,70 5'039,00 -90,180

9 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti
SAR24_PF.0 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
001.0002.002 eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
8 che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
Sommano m³ 120,00 120,00 --- 19,00 2'280,00 2'280,00

10 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per
SAR24_PF.0 fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli
001.0002.003 scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego
8 di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
Sommano m³ 120,00 120,00 --- 6,71 805,20 805,20

11 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di
SAR24_PF.0 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004
4
Sommano m³ 666,54 6,54 -660,00 9,52 6'345,46 62,26 6'283,20 -99,019

	A R I P O R T A R E							54'251,98	41'523,19	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							54'251,98	41'523,19	
12	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da SAR24_PF.0 impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione 001.0002.008 conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni 1 metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	Sommano m³	505,80	---	-505,80	27,97	14'147,23	---	14'147,23	-100,000
13	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di SAR24_PF.0 cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 001.0003.000 massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni 2 metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	Sommano m³	54,40	---	-54,40	48,05	2'613,92	---	2'613,92	-100,000
14	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT SAR24_PF.0 BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in 001.0003.000 apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per 3.PR dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.	Sommano m³	132,68	10,42	-122,26	294,13	39'025,17	3'064,83	35'960,34	-92,147
15	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, SAR24_PF.0 costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti 001.0003.000 di appropriata granulometria, r ... strato con idonee macchine; valutato per ogni 8 metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.	Sommano m³	---	30,01	30,01	167,27	---	5'019,77	5'019,77	
16	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI SAR24_PF.0 COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista 001.0003.001 dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito 0 di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.	Sommano m3	---	9,38	9,38	304,45	---	2'855,74	2'855,74	
17	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI SAR24_PF.0 COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista 001.0003.001 dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito									
	A R I P O R T A R E							62'127,49	94'244,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							62'127,49	94'244,68	
0.PR	di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.									
	Sommano m³	66,34	209,88	143,54	304,45	20'197,21	63'897,96	43'700,75		216,370
18	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO)									
SAR24_P.F.0	costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito									
001.0003.002	impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... er dare il tutto in opera a perfetta									
0.PR	regole d'arte. Valutato per metro quadro compresso per strade urbane e extraurbane.									
	Sommano m2	7'697,81	13'461,81	5'764,00	10,21	78'594,64	137'445,08	58'850,44		74,878
19	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su									
SAR24_P.F.0	sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo									
001.0003.007	sfilamento lungo linea; la prepar ... rrai o scivoli per disabili e per la formazione di									
2	curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm 12/15x25									
	Sommano m	358,00	---	-358,00	34,46	12'336,68	---		12'336,68	-100,000
20	Cordonata spartitraffico per rotonde stradali con frecce di direzione incise. Realizzata									
SAR24_P.F.0	con conglomerato cementizio vibro compresso a massa volumica non inferiore a									
001.0003.007	2200kg/m³, ave ... lore Bianca o Gialla con micro sfere di vetro, conforme alla norma									
2.01	EN 1436 e EN 1790, adatto a sollecitazioni veicolari.									
	Sommano m	65,94	424,00	358,06	53,89	3'553,51	22'849,36	19'295,85		543,008
21	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO, dato in opera realizzato con sezione									
SAR24_P.F.0	semicircolare di alluminio 10/10, con pellicola rifrangente in classe 2, dimensioni:									
001.0003.007	altezza 50 cm, profondit ... 42 Codice della Strada e dall'Art. 177 Regolamento di									
3.01	esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (fig. II 472).									
	Sommano cad.	24,00	24,00	---	88,74	2'129,76	2'129,76			
22	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito									
SAR24_P.F.0	in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in									
001.0003.007	opera compreso lo scavo per i ... llari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete									
6	di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 90									
	Sommano cad.	20,00	12,00	-8,00	393,78	7'875,60	4'725,36		3'150,24	-40,000
	A R I P O R T A R E							183'974,53	109'731,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							183'974,53	109'731,60	

23 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI SEGNALE STRADALE ESISTENTE.
 SAR24_PF.0 Smontaggio di segnaletica stradale verticale, completa di pezzi speciali e collari di
 001.0003.007 ancoraggio, di qualsiasi dimensione e ... mpreso anche qualunque altro onere
 6.01 magistero o accessorio necessario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte

Sommano cad. 4,00 4,00 --- 159,32 637,28 637,28

24 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di
 SAR24_PF.0 alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso
 001.0003.008 lo scavo per il blocco di ... lari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
 2 bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 120 lato

Sommano cad. 12,00 12,00 --- 387,34 4'648,08 4'648,08

25 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato
 SAR24_PF.0 di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo
 001.0003.008 per il blocco di sostegno e ... io palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
 3 dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1

Sommano cad. 4,00 4,00 --- 631,88 2'527,52 2'527,52

26 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato
 SAR24_PF.0 di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo
 001.0003.008 per il blocco di sostegno e ... io palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
 4 dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 2

Sommano cad. --- 6,00 6,00 675,60 --- 4'053,60 4'053,60

27 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO di
 SAR24_PF.0 dimensione cm 150x200 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in
 001.0003.008 pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo ... io palo-cartello in alluminio,
 8 complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe
 2

Sommano cad. --- 4,00 4,00 1'580,93 --- 6'323,72 6'323,72

28 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico
 SAR24_PF.0 rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm

	A R I P O R T A R E							194'351,85	109'731,60	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							194'351,85	109'731,60	

001.0003.009 nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non
2 inferiore a 500 mq

Sommano m --- 5'240,00 5'240,00 2,84 --- 14'881,60 14'881,60

29 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico
SAR24_PF.0 rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE, STRISCE
001.0003.009 TRATTEGGIATE, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO, ... ero o accessorio
3.01 necessario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte secondo la normativa
vigente in materia

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 7'328,37 7'328,37 7'328,37

30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
SAR24_PF.0 17 01 01 - Cemento
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
2 Copia del Formulare ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori
in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Sommano t 10,06 10,06 --- 16,12 162,17 162,17

31 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
SAR24_PF.0 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla
9 Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Sommano t 1'020,00 --- -1'020,00 19,20 19'584,00 --- 19'584,00 -100,000

32 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
SAR24_PF.0 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia
3 conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Sommano t 304,00 --- -304,00 13,43 4'082,72 --- 4'082,72 -100,000

33 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche
SAR24_PF.0 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
001.0009.002 materiali da scavo e/o rifiuti, con ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di

	A R I P O R T A R E							209'233,45	133'398,32	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							209'233,45	133'398,32	
4	smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto Sommano cad.	3,00	2,00	-1,00	369,29	1'107,87	738,58		369,29	-33,333
34	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da SAR24_PF.0 realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce 001.0010.000 da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature 5 necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Sommano m2	---	2'813,08	2'813,08	7,43	---	20'901,18	20'901,18		
35	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da SAR24_PF.0 realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale. La 001.0010.000 suddetta lavorazione è utiliz ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature 5.PR necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Sommano m²	324,00	---	-324,00	7,52	2'436,48	---		2'436,48	-100,000
36	Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di pavimentazione SAR24_PF.0 stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO 001.0010.000 ABITATO su tutta la ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie 9 per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Sommano m²	---	4'800,32	4'800,32	3,29	---	15'793,05	15'793,05		
37	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro SAR24_PF.0 lati, completo di CHIUSINO in GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata 003.0017.000 stradale, a norma UNI E ... infianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo 8.01 di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 Sommano cad.	8,00	8,00	---	307,71	2'461,68	2'461,68			
38	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE SAR24_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O 004.0001.000 SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, 5 avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Sommano m³	---	8,42	8,42	213,28	---	1'795,82	1'795,82		
	A R I P O R T A R E							247'723,50	136'204,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							247'723,50	136'204,09	

39	CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a contrastare le fessurazioni SAR24_PF.0 da ritiro idraulico, fibrorinforzato, per la realizzazione di pavimenti industriali, 004.0001.004 prodotto con c ... forme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 35 N/mm².	Sommano m³	30,62	---	-30,62	313,28	9'592,63	---	9'592,63	-100,000
40	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per SCALE SAR24_PF.0 CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI 008.0001.000 ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto	Sommano m²	65,94	---	-65,94	58,48	3'856,17	---	3'856,17	-100,000
41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE SAR24_PF.0 PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 90, 009.0001.006 esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. D ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.	Sommano m	240,00	240,00	---	3,73	895,20	895,20		
42	Demolizione di cordone in conglomerato cementizio di qualunque tipo e misura SAR24_PF.0 compreso il sottofondo di allettamento, eseguita in qualsiasi condizione, compresa 012.0004.000 l'adozione degli a ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. 8.01 Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.	Sommano m³	5,03	5,03	---	196,64	989,10	989,10		

	A R I P O R T A R E							247'723,50	149'652,89	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							247'723,50	149'652,89	

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

43 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	Sommano %	100,00	---	-100,00	10'334,78	10'334,78	---	10'334,78	-100,000
44 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	Sommano %	---	100,00	100,00	14'425,84	---	14'425,84	14'425,84	

	A R I P O R T A R E									
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					

CONFRONTO CATEGORIE

M	LAVORI A MISURA euro	292'209,09	390'279,70	98'070,61		33,562
M:001	Lavori Stradali	285'767,01	383'837,62	98'070,61		34,318
M:001.001	Demolizioni Scavi e Reinterri	64'496,81	90'144,76	25'647,95		39,766
M:001.002	Sovrastruttura Stradale	170'463,45	224'309,24	53'845,79		31,588
M:001.003	Opere a Verde Segnaletica	45'566,75	67'706,82	22'140,07		48,588
M:001.005	Lavori Vari	5'240,00	1'676,80		3'563,20	-68,000
M:002	Impianti	6'442,08	6'442,08			---
M:002.001	Demolizioni Scavi e Reinterri	3'085,20	3'085,20			---
M:002.004	Imianto di Illuminazione	3'356,88	3'356,88			---
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	10'334,78	14'425,84	4'091,06		39,585

	A R I P O R T A R E					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					

R I E P I L O G O

Importo Totale euro	302'543,87	404'705,54	262'149,34	159'987,67	
Totale variazione euro			102'161,67	33,768	

Il Tecnico
Dr. Ing. Gian Battista Masala

	A R I P O R T A R E					
--	---------------------	--	--	--	--	--